

RECOMENDACIONES



Autovía del Sur A-4, Km. 214,1 • 13730 SANTA CRUZ DE MUDELA (C. Real)
Tel.: +(34) 926 349 006 • Fax: +(34) 926 343 176
E-mail: info@rusticoslamancha.com • www.rusticoslamancha.com

para la correcta ejecución de obras con ladrillo rústico

- Es aconsejable pedir un 5% más de material por las lógicas mermas.
- Para replantear hay que utilizar ladrillos escogidos de varios paquetes al azar (tolerancia dimensional) para obtener medidas medias, debiendo hacerse con la máxima precisión y cuidado. La dimensión habitualmente empleada para el espesor de la junta, estará comprendida entre 10 y 20 mm.
- Para conseguir fachadas uniformes es imprescindible utilizar ladrillos de varios paquetes a la vez (tonificación).
- Descargar en superficies planas evitando siempre el contacto con la suciedad y la humedad.
- Se construirá sobre una base de hormigón perfectamente nivelada y aislada de la humedad del terreno, para evitar humedades por capilaridad (eflorescencias).
- Utilizar morteros tipo Portland bajos en contenido de aluminato tricálcico, resistentes a sulfatos, para evitar la aparición de eflorescencias.
- No utilizar productos muy agresivos para la limpieza de las fachadas; se podría alterar su aspecto.
- En el caso de aparición de eflorescencias, estas pueden ser limpiadas con una disolución de ácido clorhídrico al 10%. Recomendamos la utilización de CLEANING Desincrustante Especial.



RECOMENDACIONES

RT.M
EL ESTILO DE LA MANCHA

para la correcta ejecución de obras con ladrillo rústico

- Evitar aportes de agua innecesarios en fachada.
- Se protegerá la fachada en la parte superior para evitar que el efecto de la lluvia sature el ladrillo y varíe su aspecto.
- Es imprescindible en días lluviosos proteger la obra en ejecución.
- No enfoscar la parte posterior de la fachada cuando está húmeda.
- En el caso de utilizar productos hidrofugantes, se recomienda que la aplicación de los productos se efectúe en verano, cuando la fachada esté totalmente seca. No es aconsejable utilizar barnices que anulen la transpiración del ladrillo.
- Es imprescindible que transcurra un periodo de tiempo necesario para que la obra seque y se pueda apreciar su aspecto definitivo.
- **MOJADO:** No es necesario humedecer antes de su puesta en obra. El motivo por el cual se mojan los ladrillos es para reducir su capacidad de succión evitando así la deshidratación que sufre el mortero al ponerse en contacto con ellos.
- **RESPONSABILIDAD:** El no seguimiento de las recomendaciones mencionadas puede originar patologías no procedentes del ladrillo y en consecuencia responsabilidad de la recepción y ejecución de obra. Por tanto, toda observación sobre el material deberá hacerse antes de su colocación.

